



Obra
REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA MARCELO GAMA

Bancos
SINAPI - 08/2020 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
21,41%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 110,61%
Mensalista: 68,86%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			COBERTURA E PROTEÇÕES									40.063,88	100,00 %
1.1	100328	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	110	12,31	6,15	8,79	14,94	676,50	966,90	1.643,40	4,10 %
1.2	100388	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	110	15,35	7,34	11,29	18,63	807,40	1.241,90	2.049,30	5,12 %
1.3	100389	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	65	12,75	7,91	7,56	15,47	514,15	491,40	1.005,55	2,51 %
1.4	97654	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	3	116,26	48,29	92,86	141,15	144,87	278,58	423,45	1,06 %
1.5	000000012	Próprio	Remoção de forro de madeira com reaproveitamento.	m²	75	5,06	4,70	1,44	6,14	352,50	108,00	460,50	1,15 %
1.6	000000013	Próprio	Remoção de forro de madeira sem reaproveitamento.	m²	45	1,28	1,19	0,36	1,55	53,55	16,20	69,75	0,17 %
1.7	92565	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	20	27,26	9,60	23,49	33,09	192,00	469,80	661,80	1,65 %
1.8	000000005	Próprio	FORRO EM MADEIRA EUCALIPTO INSTALADO. (ADAPTADO SINAPI 96117)	m²	15	42,84	24,74	27,27	52,01	371,10	409,05	780,15	1,95 %
1.9	000000014	Próprio	FORRO EM MADEIRA EUCALIPTO INSTALADO INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. (ADAPTADO SINAPI 84090)	m²	45	63,44	37,96	39,06	77,02	1.708,20	1.757,70	3.465,90	8,65 %
1.10	000000006	Próprio	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO (ADAPTADO DE SINAPI 84093)	M	75	32,00	8,96	29,89	38,85	672,00	2.241,75	2.913,75	7,27 %
1.11	00007175	SINAPI	TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	200	1,64	0,00	1,99	1,99	0,00	398,00	398,00	0,99 %
1.12	84679	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	1036	19,17	13,09	10,18	23,27	13.561,24	10.546,48	24.107,72	60,17 %
1.13	73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	m²	82,5	16,82	10,80	9,62	20,42	891,00	793,65	1.684,65	4,20 %
1.14	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30	6,35	1,92	5,78	7,70	57,60	173,40	231,00	0,58 %
1.15	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	48	2,90	1,11	2,41	3,52	53,28	115,68	168,96	0,42 %
Totais ->							20.055,39	20.008,49	40.063,88				

Tipo de Licitação

Total sem BDI

33.005,30

SEPLAN - Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total do BDI
Total Geral

7.058,58
40.063,88

Felipe Favretto
Setor de Engenharia