



Obra
CERCAMENTO DA ESCOLA RUY MIGUEL COLLARES VICTORINO E DR.
DINARTE SILVEIRA MARTINS EM GRADIL DECONCRETO

Bancos
SINAPI - 04/2021 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
14,67%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			CERCAMENTO RUY MIGUEL COLARES VICTORINO									204.889,36	54,03 %
1.1	F001	Próprio	CERCAMENTO EM MURO GRADIL COM PONTAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO H=2,60m, MICRO ESTACA H=1,20m E BLOCO DE COROAMENTO(0,40x0,40x0,35m).	m	280.45	591.71	34.92	643.59	678.51	9.793.31	180.494.81	190.288.12	50.18 %
1.2	F002	Próprio	PILAR PRÉ MOLDADO SEÇÃO 20X20 CM H=3,00M	UND	6	481.00	0.00	551.56	551.56	0.00	3.309.36	3.309.36	0.87 %
1.3	129	Próprio	PORTAO DE ABRIR, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, DUAS FOLHAS, DIMENSOES 4,0X2,00M, INCLUSIVE CADEADO adaptado de SINAPI (85189)	UN	3	3.183.05	519.73	3.130.27	3.650.00	1.559.19	9.390.81	10.950.00	2.89 %
1.4	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	0.25	229.50	173.34	89.82	263.16	43.33	22.46	65.79	0.02 %
1.5	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	0.8	300.97	42.15	302.97	345.12	33.72	242.37	276.09	0.07 %
2			CERCAMENTO DR. DINARTE SILVEIRA MARTINS									174.357,91	45,97 %
2.1	F001	Próprio	CERCAMENTO EM MURO GRADIL COM PONTAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO H=2,60m, MICRO ESTACA H=1,20m E BLOCO DE COROAMENTO(0,40x0,40x0,35m).	m	239.34	591.71	34.92	643.59	678.51	8.357.75	154.036.83	162.394.58	42.82 %
2.2	F002	Próprio	PILAR PRÉ MOLDADO SEÇÃO 20X20 CM H=3,00M	UND	7	481.00	0.00	551.56	551.56	0.00	3.860.92	3.860.92	1.02 %
2.3	129	Próprio	PORTAO DE ABRIR, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO, DUAS FOLHAS, DIMENSOES 4,0X2,00M, INCLUSIVE CADEADO adaptado de SINAPI (85189)	UN	2	3.183.05	519.73	3.130.27	3.650.00	1.039.46	6.260.54	7.300.00	1.92 %
2.4	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	2	229.50	173.34	89.82	263.16	346.68	179.64	526.32	0.14 %
2.5	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	0.8	300.97	42.15	302.97	345.12	33.72	242.37	276.09	0.07 %
Totais ->										21.207,16	358.040,11	379.247,27	

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

330.731.09
48.516.18
379.247.27

Felipe Favretto
Engenheiro Civil
CREA-RS 222320