



Obra
PREÇO DE REFERÊNCIA PARA PINTURA DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MOSTARDAS-RS

Bancos
SINAPI - 06/2021 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,21%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			PINTURAS									738.205,00	100,00 %
1.1	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	31000	1,38	1,20	0,48	1,68	37.200,00	14.880,00	52.080,00	7,05 %
1.2	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m²	500	16,00	8,83	10,72	19,55	4.415,00	5.360,00	9.775,00	1,32 %
1.3	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	3500	1,36	0,92	0,74	1,66	3.220,00	2.590,00	5.810,00	0,79 %
1.4	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	1600	6,81	5,13	3,19	8,32	8.208,00	5.104,00	13.312,00	1,80 %
1.5	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO.	m²	3500	2,26	1,11	1,65	2,76	3.885,00	5.775,00	9.660,00	1,31 %
1.6	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, DUAS DEMÃOS.	m²	31000	13,16	4,14	11,94	16,08	128.340,00	370.140,00	498.480,00	67,53 %
1.7	100722	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1600	16,65	11,65	8,69	20,34	18.640,00	13.904,00	32.544,00	4,41 %
1.8	100758	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	1600	34,12	23,32	18,37	41,69	37.312,00	29.392,00	66.704,00	9,04 %
1.9	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	3500	11,66	6,53	7,71	14,24	22.855,00	26.985,00	49.840,00	6,75 %
Totais ->										264.075,00	474.130,00	738.205,00	

Total sem BDI 604.348,00
Total do BDI 133.857,00
Total Geral 738.205,00



Felipe Favretto
Engenheiro Civil
CREA-RS 222320