



**Obra**  
**PSPCI ESCOLA MARCILIO DIAS**

**Bancos**  
**SINAPI - 12/2022 - Rio Grande**  
**do Sul**

**B.D.I.**  
**15,5%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido nos preços unitário**  
**dos insumos de mão de obra, de acordo com as**  
**bases.**

**Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra**

| Item                | Código   | Banco   | Descrição                                                                                                                                                                 | Und    | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |        |        | Total           |                 |                 | Peso (%)        |
|---------------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|--------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                     |          |         |                                                                                                                                                                           |        |        |            | M. O.              | MAT.   | Total  | M. O.           | MAT.            | Total           |                 |
| <b>1</b>            |          |         | <b>SINALIZAÇÃO</b>                                                                                                                                                        |        |        |            |                    |        |        |                 |                 | <b>6.568,68</b> | <b>100,00 %</b> |
| 1.2                 | 00037556 | SINAPI  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN     | 21     | 20,41      | 0,00               | 23,57  | 23,57  | 0,00            | 494,97          | 494,97          | 7,54 %          |
| 1.3                 | 00000142 | SINAPI  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS                                                                                           | 310M L | 2,1    | 35,77      | 0,00               | 41,31  | 41,31  | 0,00            | 86,75           | 86,75           | 1,32 %          |
| 1.4                 | 88316    | SINAPI  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                      | H      | 2,1    | 21,21      | 18,32              | 6,17   | 24,49  | 38,47           | 12,95           | 51,42           | 0,78 %          |
| <b>1.5</b>          |          |         | <b>ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                                                         |        |        |            |                    |        |        |                 |                 | <b>5.935,54</b> | <b>90,36 %</b>  |
| 1.5.1               | 00039257 | SINAPI  | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                             | M      | 60     | 5,13       | 0,00               | 5,92   | 5,92   | 0,00            | 355,20          | 355,20          | 5,41 %          |
| 1.5.2               | 95804    | SINAPI  | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2                                                                                                   | UN     | 15     | 27,09      | 13,18              | 18,10  | 31,28  | 197,70          | 271,50          | 469,20          | 7,14 %          |
| 1.5.4               | 91992    | SINAPI  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                           | UN     | 15     | 43,95      | 26,12              | 24,64  | 50,76  | 391,80          | 369,60          | 761,40          | 11,59 %         |
| 1.5.5               | 97599    | SINAPI  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020                                                                   | UN     | 10     | 27,78      | 6,09               | 25,99  | 32,08  | 60,90           | 259,90          | 320,80          | 4,88 %          |
| 1.5.6               | 88264    | SINAPI  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   | H      | 4      | 27,27      | 25,13              | 6,36   | 31,49  | 100,52          | 25,44           | 125,96          | 1,92 %          |
| 1.5.6               | F0159    | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, Bloco Autônomo, 2 faróis, 1200lumens, LED, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Adaptado da SINAPI (97599) -                                             | UN     | 5      | 133,28     | 6,09               | 147,84 | 153,93 | 30,45           | 739,20          | 769,65          | 11,72 %         |
| <b>1.5.7</b>        |          |         | <b>EXTINTORES</b>                                                                                                                                                         |        |        |            |                    |        |        |                 |                 | <b>3.133,33</b> | <b>47,70 %</b>  |
| 1.5.7.1             | 101910   | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                               | UN     | 5      | 338,54     | 21,90              | 369,11 | 391,01 | 109,50          | 1.845,55        | 1.955,05        | 29,76 %         |
| 1.5.7.2             | 101905   | SINAPI  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P                                                  | UN     | 4      | 255,04     | 21,90              | 272,67 | 294,57 | 87,60           | 1.090,68        | 1.178,28        | 17,94 %         |
| <b>Totais -&gt;</b> |          |         |                                                                                                                                                                           |        |        |            |                    |        |        | <b>1.016,94</b> | <b>5.551,74</b> | <b>6.568,68</b> |                 |

**Tipo de Licitação**  
**Abertura da Licitação**  
**Número do Processo Licitatório**

**Total sem BDI**  
**Total do BDI**  
**Total Geral**

**5.687,80**  
**880,88**  
**6.568,68**

SEPLAN - Mostardas  
CNPJ: 88.000.922/0001-40

---

Felipe Favretto  
Setor de Engenharia

Rua Bento Gonçalves - Centro - Mostardas / RS  
/ seplanmostardasfelipe@gmail.com