



Obra
PSPCI ESCOLA VO TOTA

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
15,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SINALIZAÇÃO									5.076,06	100,00 %
1.2	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	18	20,41	0,00	23,57	23,57	0,00	424,26	424,26	8,36 %
1.3	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310M L	1,8	35,77	0,00	41,31	41,31	0,00	74,35	74,35	1,46 %
1.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	21,29	18,41	6,17	24,58	36,82	12,34	49,16	0,97 %
1.5			ILUMINAÇÃO									4.528,29	89,21 %
1.5.1	00039257	SINAPI	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	60	5,13	0,00	5,92	5,92	0,00	355,20	355,20	7,00 %
1.5.2	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2	UN	15	23,60	10,04	17,21	27,25	150,60	258,15	408,75	8,05 %
1.5.4	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15	44,15	26,36	24,63	50,99	395,40	369,45	764,85	15,07 %
1.5.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	11	27,82	6,15	25,98	32,13	67,65	285,78	353,43	6,96 %
1.5.6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	27,46	25,35	6,36	31,71	101,40	25,44	126,84	2,50 %
1.5.6	F0159	Próprio	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, Bloco Autônomo, 2 faróis, 1200lumens, LED, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Adaptado da SINAPI (97599) -	UN	3	133,32	6,15	147,83	153,98	18,45	443,49	461,94	9,10 %
1.5.7			EXTINTORES									2.057,28	40,53 %
1.5.7.1	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3	338,62	21,99	369,11	391,10	65,97	1.107,33	1.173,30	23,11 %
1.5.7.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3	255,12	21,99	272,67	294,66	65,97	818,01	883,98	17,41 %
Totais ->										902,26	4.173,80	5.076,06	

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

4.395,43
680,63
5.076,06

SEPLAN - Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

Felipe Favretto
Setor de Engenharia

Rua Bento Gonçalves - Centro - Mostardas / RS
/ seplanmostardasfelipe@gmail.com