



Obra
PSPCI ESCOLA BENTO GONÇALVES

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Rio Grande

B.D.I.
15,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Ítem	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
		SINALIZAÇÃO									2.876,65	100,00 %
556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	9	20,41	0,00	23,57	23,57	0,00	212,13	212,13	7,37 %
1.3	00000142	SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310M L	1	35,77	0,00	41,31	41,31	0,00	41,31	41,31	1,44 %
1.4	88316	SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	21,29	18,41	6,17	24,58	18,41	6,17	24,58	0,85 %
1.5		ILUMINAÇÃO									2.598,63	90,34 %
1.5.1	00039257	SINAPI CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	24	5,13	0,00	5,92	5,92	0,00	142,08	142,08	4,94 %
1.5.2	95804	SINAPI CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2	UN	6	23,60	10,04	17,21	27,25	60,24	103,26	163,50	5,68 %
1.5.4	91992	SINAPI TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	6	44,15	26,36	24,63	50,99	158,16	147,78	305,94	10,64 %
1.5.5	97599	SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	6	27,82	6,15	25,98	32,13	36,90	155,88	192,78	6,70 %
1.5.6	88264	SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,46	25,35	6,36	31,71	25,35	6,36	31,71	1,10 %
1.5.7		EXTINTORES									1.762,62	61,27 %
1.5.7.1	101910	SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	3	338,62	21,99	369,11	391,10	65,97	1.107,33	1.173,30	40,79 %
1.5.7.2	101905	SINAPI EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2	255,12	21,99	272,67	294,66	43,98	545,34	589,32	20,49 %

Totais -> 409,01 2.467,64 2.876,65

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Felipe Favretto
Setor de Engenharia

Total sem BDI 2.490,85
Total do BDI 385,80
Total Geral 2.876,65