



Obra
PSPCI 1 ESCOLA QUITÉRIA PEREIRA DO NASCIMENTO

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
15,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SINALIZAÇÃO									8.329,78	100,00 %
1.2	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	22	20,41	0,00	23,57	23,57	0,00	518,54	518,54	6,23 %
1.3	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	2,2	35,77	0,00	41,31	41,31	0,00	90,88	90,88	1,09 %
1.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	21,29	18,41	6,17	24,58	40,50	13,57	54,07	0,65 %
1.5			ILUMINAÇÃO									7.666,29	92,03 %
1.5.2	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2	UN	20	23,60	10,04	17,21	27,25	200,80	344,20	545,00	6,54 %
1.5.3	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	75	13,22	7,10	8,16	15,26	532,50	612,00	1.144,50	13,74 %
1.5.4	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	13	44,15	26,36	24,63	50,99	342,68	320,19	662,87	7,96 %
1.5.4	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	75	1,54	1,00	0,77	1,77	75,00	57,75	132,75	1,59 %
1.5.4	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12	14,27	10,06	6,42	16,48	120,72	77,04	197,76	2,37 %
1.5.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	13	27,82	6,15	25,98	32,13	79,95	337,74	417,69	5,01 %
1.5.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	160	2,77	1,11	2,08	3,19	177,60	332,80	510,40	6,13 %
1.5.6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	27,46	25,35	6,36	31,71	405,60	101,76	507,36	6,09 %
1.5.7			EXTINTORES									0,00	0,00 %
1.5.7	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	25,80	23,42	6,37	29,79	93,68	25,48	119,16	1,43 %
1.5.7.1	101910	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5	338,62	21,99	369,11	391,10	109,95	1.845,55	1.955,50	23,48 %

SEPLAN - Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

1.5.7.2	101905	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5	255,12	21,99	272,67	294,66	109,95	1.363,35	1.473,30	17,69 %
---------	--------	--------	--	----	---	--------	-------	--------	--------	--------	----------	----------	---------

Totais -> 2.288,93 6.040,85 8.329,78

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total sem BDI 7.214,85
Total do BDI 1.114,93
Total Geral 8.329,78

Felipe Favretto
Setor de Engenharia