



Obra
PSPCI RUY MIGUEL

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Rio Grande

B.D.I.
15,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

igo	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
		SINALIZAÇÃO									3.051,02	100,00 %
	556	SINAPI										
		PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	14	20,41	0,00	23,57	23,57	0,00	329,98	329,98	10,82 %
1.3	00000142	SINAPI										
		SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310M L	1,4	35,77	0,00	41,31	41,31	0,00	57,83	57,83	1,90 %
1.4	88316	SINAPI										
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,4	21,21	18,32	6,17	24,49	25,64	8,64	34,28	1,12 %
1.5											2.628,93	86,17 %
		ILUMINAÇÃO										
1.5.1	00039257	SINAPI										
		CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	27	5,13	0,00	5,92	5,92	0,00	159,84	159,84	5,24 %
1.5.2	95804	SINAPI										
		CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	9	27,09	13,18	18,10	31,28	118,62	162,90	281,52	9,23 %
1.5.4	91992	SINAPI										
		TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9	43,95	26,12	24,64	50,76	235,08	221,76	456,84	14,97 %
1.5.5	97599	SINAPI										
		LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	9	27,78	6,09	25,99	32,08	54,81	233,91	288,72	9,46 %
1.5.6	88264	SINAPI										
		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,25	27,27	25,13	6,36	31,49	56,54	14,31	70,85	2,32 %
1.5.7											1.371,16	44,94 %
		EXTINTORES										
1.5.7.1	101910	SINAPI										
		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2	338,54	21,90	369,11	391,01	43,80	738,22	782,02	25,63 %
1.5.7.2	101905	SINAPI										
		EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	2	255,04	21,90	272,67	294,57	43,80	545,34	589,14	19,31 %
Totais ->									578,29	2.472,73	3.051,02	

Tipo de Licitação
Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Felipe Favretto
Setor de Engenharia

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

2.641,90
409,12
3.051,02