



Obra
PSPCI ESCOLA RUY MIGUEL COLLARES VICTORINO (6salas)

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
15,5%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário
dos insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SINALIZAÇÃO									5.224,36	100,00 %
1.2	00037556	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	14	20,41	0,00	23,57	23,57	0,00	329,98	329,98	6,32 %
1.3	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	1,5	35,77	0,00	41,31	41,31	0,00	61,96	61,96	1,19 %
1.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	21,29	18,41	6,17	24,58	27,61	9,26	36,87	0,71 %
1.5			ILUMINAÇÃO									4.795,55	91,79 %
1.5.2	95804	SINAPI	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2	UN	23	23,60	10,04	17,21	27,25	230,92	395,83	626,75	12,00 %
1.5.3	91870	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	88	13,22	7,10	8,16	15,26	624,80	718,08	1.342,88	25,70 %
1.5.4	91992	SINAPI	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	14	44,15	26,36	24,63	50,99	369,04	344,82	713,86	13,66 %
1.5.4	91173	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015	M	88	1,54	1,00	0,77	1,77	88,00	67,76	155,76	2,98 %
1.5.4	91911	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12	14,27	10,06	6,42	16,48	120,72	77,04	197,76	3,79 %
1.5.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 3 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	14	27,82	6,15	25,98	32,13	86,10	363,72	449,82	8,61 %
1.5.5	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	180	2,77	1,11	2,08	3,19	199,80	374,40	574,20	10,99 %
1.5.6	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18	27,46	25,35	6,36	31,71	456,30	114,48	570,78	10,93 %
1.5.7	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	25,80	23,42	6,37	29,79	93,68	25,48	119,16	2,28 %
1.5.8	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	12,87	2,21	12,65	14,86	6,63	37,95	44,58	0,85 %
Totais ->										2.303,60	2.920,76	5.224,36	

Tipo de Licitação

Total sem BDI

4.526,51

SEPLAN - Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

Abertura da Licitação
Número do Processo Licitatório

Total do BDI
Total Geral

697,85
5.224,36

Felipe Favretto
Setor de Engenharia