



Obra
Cemitério - Cercamento Catacumba

Bancos
SINAPI - 01/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,73%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Muro (70 panos com 2,4 metros cada)									118.629,33	87,71 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	460,53	39,76	525,44	565,20	114,51	1.513,26	1.627,77	1,20 %
1.2	90091	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	20	6,69	2,00	6,21	8,21	40,00	124,20	164,20	0,12 %
1.3	98228	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	140	76,43	38,46	55,34	93,80	5.384,40	7.747,60	13.132,00	9,71 %
1.4	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	414	14,94	4,33	14,00	18,33	1.792,62	5.796,00	7.588,62	5,61 %
1.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	535	18,84	7,86	15,26	23,12	4.205,10	8.164,10	12.369,20	9,14 %
1.6	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	10,5	767,86	227,28	715,11	942,39	2.386,44	7.508,65	9.895,09	7,32 %
1.7	92778	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	415	13,79	3,25	13,67	16,92	1.348,75	5.673,05	7.021,80	5,19 %
1.8	92718	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	m³	10	848,37	216,74	824,46	1.041,20	2.167,40	8.244,60	10.412,00	7,70 %
1.9	103338	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	302	124,67	50,55	102,45	153,00	15.266,10	30.939,90	46.206,00	34,16 %
1.10	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	42	57,37	9,57	60,84	70,41	401,94	2.555,28	2.957,22	2,19 %
1.11	104797	SINAPI	REMOÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	166	19,91	14,76	9,67	24,43	2.450,16	1.605,22	4.055,38	3,00 %
1.12	96534	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	35	74,50	51,33	40,10	91,43	1.796,55	1.403,50	3.200,05	2,37 %
2			Portões									16.629,00	12,29 %

SEPLAN - Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

2.1	C01 - 2022	Próprio	PORTÃO EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 ADAPTADO (99861)	m²	20	665,71	384,14	432,88	817,02	7.682,80	8.657,60	16.340,40	12,08 %
2.2	100747	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	20	11,76	1,69	12,74	14,43	33,80	254,80	288,60	0,21 %
Totais ->										45.070,57	90.187,76	135.258,33	
Total sem BDI										110.215,80			
Total do BDI										25.042,53			
Total Geral										135.258,33			

Akauã Rotava
Engenheiro Civil - CREARS 236397