

ORÇAMENTO REFORMA DO PRÉDIO DO CRAS

PROPONENTE: Secretaria Municipal de Assistência Social		ÁREA A REFORMAR: 160,96 m²						
DATA BASE: 09/2018								
TIPO DE SERVIÇO: REFORMA DOS PRÉDIOS DO CRAS		LOCAL: Rua Ana Amália Leite, nº 406, Mostardas, RS						
Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades (A)	Material (B)	Mão-de-obra (C)	Valor em R\$	Código SINAPI	
	COMPOSIÇÃO I					211,52		
1	Janela basculante em madeira pinus/eucalipto/tauari/viola ou equivalente da região, 0,60 x 0,60 m, caixa do batente/marco e = 10 cm, 2 basculas para vidro, c/ ferragens (s/ vidro, s/ guarnição/alizar e s/ acabamento)	m³	1,00	166,47		166,47	Insumo	40662
2	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x12)	kg	0,20	10,57		2,11	Insumo	5067
3	Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda simples 5,5 x 65 mm (2.1 /2")	unid.	4,00	0,22		0,88	Insumo	11058
4	Guarnição/alizar/vista maciça, e= 1 cm, l= 4,5 cm, em cedrinho/angelim comercial/eucalipto/curupixa/peroba/cumaru ou equivalente da região	m	2,40	4,16		9,98	Insumo	20017
5	Ajudante de carpinteiro com encargos complementares	h	1,20	3,76	12,09	19,02	Composição	88239
6	Carpinteiro de esquadria com encargos complementares	h	1,40	3,76	13,21	23,76	Composição	88261
7	Pedreiro com encargos complementares	h	1,2	3,76	15,44	23,04	Composição	88309
8	Servente com encargos complementares	h	1,2	3,76	12,09	19,02	Composição	88316
9	Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) p/ assentamento de alvenaria, preparo manual. AF 08/2014	m³	0,009	331,08	104,83	3,92	Composição	88627
	COMPOSIÇÃO II					1.314,33		
1	Jogo de ferragens cromadas p/ porta de vidro temperado, uma folha composta cj: dobradiça superior (101) e inferior (103), trinco (502), fechadura (520), contra fechadura (531), c/ capuchinho	unid.	2	426,01		852,02	Insumo	3104
2	Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocação	m²	2,52	169,28		426,59	Insumo	10507
3	Puxador concha de embutir, em latão cromado, p/ porta/janela de correr, liso, c/ furis p/ fixar parafusos, 30 X 90 mm (largura x altura)	unid.	2	12,34		24,68	Insumo	11523
4	Vidraceiro com encargos complementares	h	0,6	3,76	14,64	11,04	Composição	88325
	COMPOSIÇÃO III					34,59		
1	Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado	unid.	1,00	31,13		31,13	Insumo	37401

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Quantidades (A)	Material (B)	Mão-de-obra (C)	Valor em R\$	Código SINAPI	
2	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. AF_10/2016	unid.	1,00	0,56	2,90	3,46	Composição	95541
	COMPOSIÇÃO IV					167,58		
1	Barra de apoio reta, em alumínio, comprimento 80 cm, diâmetro mínimo 3 cm	unid.	1,00	139,90		139,90	Insumo	36080
2	Fixação utilizando parafuso e bucha de nylon, somente mão de obra. AF_10/2016	unid.	8,00	0,56	2,90	27,68	Composição	95541
	COMPOSIÇÃO V					210,06		
1	Chapa de gesso acartonado, standard (ST), cor branca, e = 12,5 mm, 1200 X 2400 mm (L X C)	m²	1,68	22,94		38,54	Insumo	39413
2	Dobradiça em aço/ferro, 3 1/2" x 3", e= 1,9 a 2 mm, c/ anel, cromado ou zincado, tampa bola, c/ parafusos.	unid.	3,00	33,74		101,22	Insumo	2432
3	Fechadura tubular cromada, maçaneta diâmetro 30 mm, cilindro central com chave externa e botão interno, máquina 70 mm - completa.	cj.	1,00	55,85		55,85	Insumo	11477
4	Montador de estrutura metálica com encargos complementares	h	0,50	3,76	15,63	9,70	Composição	88278
5	Servente com encargos complementares	h	0,30	3,76	12,09	4,76	Composição	88316

Data: 07 de Novembro de 2018

Fernanda Moraes Soares
Engenheira Civil CREA-RS 221010

Jorge A. de Souza Borges
Sec. Municipal de Coordenação e Planejamento

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI **Não Desonerada** de Setembro de 2018.