



Obra
Serviços reparos saúde

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Rio Grande do Sul
SBC - 07/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
22,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Demolições									190.458,00	7,08 %
1.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	50	57,06	16,58	53,03	69,61	829,00	2.651,50	3.480,50	0,13 %
1.2	97629	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	100	113,00	108,81	29,05	137,86	10.881,00	2.905,00	13.786,00	0,51 %
1.3	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	300	10,20	9,38	3,06	12,44	2.814,00	918,00	3.732,00	0,14 %
1.4	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	300	26,32	24,24	7,87	32,11	7.272,00	2.361,00	9.633,00	0,36 %
1.5	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	100	13,76	12,85	3,93	16,78	1.285,00	393,00	1.678,00	0,06 %
1.6	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2000	8,18	7,54	2,43	9,97	15.080,00	4.860,00	19.940,00	0,74 %
1.7	97642	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2000	3,20	3,03	0,87	3,90	6.060,00	1.740,00	7.800,00	0,29 %
1.8	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2000	3,79	3,48	1,14	4,62	6.960,00	2.280,00	9.240,00	0,34 %
1.9	85383	SINAPI	REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS	M	600	4,65	4,20	1,47	5,67	2.520,00	882,00	3.402,00	0,13 %
1.10	85406	SINAPI	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m²	1000	65,16	59,40	20,09	79,49	59.400,00	20.090,00	79.490,00	2,96 %
1.11	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	500	1,95	1,80	0,57	2,37	900,00	285,00	1.185,00	0,04 %
1.12	104793	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	10000	0,58	0,53	0,17	0,70	5.300,00	1.700,00	7.000,00	0,26 %
1.13	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN	500	0,72	0,66	0,21	0,87	330,00	105,00	435,00	0,02 %
1.14	97635	SINAPI	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	300	16,79	15,37	5,11	20,48	4.611,00	1.533,00	6.144,00	0,23 %
1.15	104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	50	14,93	13,92	4,29	18,21	696,00	214,50	910,50	0,03 %
1.16	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	2000	2,23	2,10	0,62	2,72	4.200,00	1.240,00	5.440,00	0,20 %

Prefeitura Municipal de Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

1.17	102190	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE MADEIRA. AF_01/2021	m²	200	19,19	17,59	5,82	23,41	3.518,00	1.164,00	4.682,00	0,17 %
1.18	85387	SINAPI	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	m³	100	83,73	75,88	26,27	102,15	7.588,00	2.627,00	10.215,00	0,38 %
1.19	102488	SINAPI	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	500	3,72	3,41	1,12	4,53	1.705,00	560,00	2.265,00	0,08 %
2			Argamassas/Concretos									319.582,60	11,89 %
2.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	2000	4,89	2,91	3,05	5,96	5.820,00	6.100,00	11.920,00	0,44 %
2.2	87534	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	2000	42,53	22,94	28,94	51,88	45.880,00	57.880,00	103.760,00	3,86 %
2.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	2000	41,02	24,74	25,30	50,04	49.480,00	50.600,00	100.080,00	3,72 %
2.4	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	m³	50	529,88	88,92	557,53	646,45	4.446,00	27.876,50	32.322,50	1,20 %
2.5	97097	SINAPI	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	m²	500	39,06	2,35	45,30	47,65	1.175,00	22.650,00	23.825,00	0,89 %
2.6	90279	SINAPI	GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	20	653,10	111,87	684,91	796,78	2.237,40	13.698,20	15.935,60	0,59 %
2.7	87299	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	m³	50	520,32	136,06	498,73	634,79	6.803,00	24.936,50	31.739,50	1,18 %
3			pinturas									269.068,00	10,01 %
3.1	88485	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4000	3,86	2,22	2,48	4,70	8.880,00	9.920,00	18.800,00	0,70 %
3.2	88484	SINAPI	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	4000	4,83	3,10	2,79	5,89	12.400,00	11.160,00	23.560,00	0,88 %
3.3	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	4000	16,86	8,60	11,96	20,56	34.400,00	47.840,00	82.240,00	3,06 %
3.4	98577	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA SERRADA, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE À BASE DE SILICONE. AF_09/2023	M	200	47,79	36,25	22,05	58,30	7.250,00	4.410,00	11.660,00	0,43 %
3.5	102221	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	500	20,27	18,17	6,55	24,72	9.085,00	3.275,00	12.360,00	0,46 %
3.6	100760	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	500	51,28	36,15	26,41	62,56	18.075,00	13.205,00	31.280,00	1,16 %
3.7	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	500	24,53	12,07	17,85	29,92	6.035,00	8.925,00	14.960,00	0,56 %
3.8	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	500	66,94	9,74	71,92	81,66	4.870,00	35.960,00	40.830,00	1,52 %

Prefeitura Municipal de Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

3.9	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	500	11,47	8,45	5,54	13,99	4.225,00	2.770,00	6.995,00	0,26 %
3.10	102492	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	500	28,44	12,92	21,77	34,69	6.460,00	10.885,00	17.345,00	0,65 %
3.11	102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	200	1,65	1,30	0,71	2,01	260,00	142,00	402,00	0,01 %
3.12	98575	SINAPI	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_09/2023	M	100	70,79	41,29	45,07	86,36	4.129,00	4.507,00	8.636,00	0,32 %
4			Telhamentos									449.301,60	16,71 %
4.1	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	2000	53,15	7,27	57,57	64,84	14.540,00	115.140,00	129.680,00	4,82 %
4.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1000	64,43	4,46	74,14	78,60	4.460,00	74.140,00	78.600,00	2,92 %
4.3	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	500	88,93	15,10	93,39	108,49	7.550,00	46.695,00	54.245,00	2,02 %
4.4	94449	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	200	72,98	6,57	82,46	89,03	1.314,00	16.492,00	17.806,00	0,66 %
4.5	92544	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1000	15,34	3,92	14,79	18,71	3.920,00	14.790,00	18.710,00	0,70 %
4.6	100434	SINAPI	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	300	172,15	10,47	199,55	210,02	3.141,00	59.865,00	63.006,00	2,34 %
4.7	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	300	72,72	11,98	76,73	88,71	3.594,00	23.019,00	26.613,00	0,99 %
4.8	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	300	58,61	8,41	63,09	71,50	2.523,00	18.927,00	21.450,00	0,80 %
4.9	98549	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA COLADA COM ASFALTO DERRETIDO, DUAS CAMADAS, E = 3MM E E=4MM. AF_09/2023	m²	80	305,47	16,15	356,52	372,67	1.292,00	28.521,60	29.813,60	1,11 %
4.10	84093	SINAPI	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	200	38,44	12,98	33,91	46,89	2.596,00	6.782,00	9.378,00	0,35 %
5			Elétrica									201.274,70	7,49 %
5.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1500	3,10	1,19	2,59	3,78	1.785,00	3.885,00	5.670,00	0,21 %
5.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3000	4,49	1,50	3,97	5,47	4.500,00	11.910,00	16.410,00	0,61 %
5.3	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500	6,93	2,02	6,43	8,45	1.010,00	3.215,00	4.225,00	0,16 %

Prefeitura Municipal de Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

5.4	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	500	9,66	2,65	9,13	11,78	1.325,00	4.565,00	5.890,00	0,22 %
5.5	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1000	20,61	11,95	13,19	25,14	11.950,00	13.190,00	25.140,00	0,94 %
5.6	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	16,90	9,22	11,39	20,61	2.766,00	3.417,00	6.183,00	0,23 %
5.7	103787	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	200	20,82	20,01	5,39	25,40	4.002,00	1.078,00	5.080,00	0,19 %
5.8	100916	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	200	41,33	22,77	27,65	50,42	4.554,00	5.530,00	10.084,00	0,38 %
5.9	100910	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	200	38,01	19,57	26,80	46,37	3.914,00	5.360,00	9.274,00	0,34 %
5.10	103784	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	200	20,08	19,29	5,20	24,49	3.858,00	1.040,00	4.898,00	0,18 %
5.11	101874	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 24 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10	199,28	57,19	185,93	243,12	571,90	1.859,30	2.431,20	0,09 %
5.12	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400	35,17	19,28	23,62	42,90	7.712,00	9.448,00	17.160,00	0,64 %
5.13	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	400	54,49	28,62	37,85	66,47	11.448,00	15.140,00	26.588,00	0,99 %
5.14	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200	33,47	18,76	22,07	40,83	3.752,00	4.414,00	8.166,00	0,30 %
5.15	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200	51,14	27,62	34,77	62,39	5.524,00	6.954,00	12.478,00	0,46 %
5.16	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	11,86	1,82	12,64	14,46	182,00	1.264,00	1.446,00	0,05 %
5.17	93661	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	100	57,67	4,94	65,41	70,35	494,00	6.541,00	7.035,00	0,26 %
5.18	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	50	60,44	6,90	66,83	73,73	345,00	3.341,50	3.686,50	0,14 %
5.19	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	500	15,27	5,91	12,71	18,62	2.955,00	6.355,00	9.310,00	0,35 %
5.20	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	500	32,99	14,54	25,70	40,24	7.270,00	12.850,00	20.120,00	0,75 %
6			Hidráulica									93.441,40	3,48 %
6.1	74165/004	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300	80,58	56,43	41,87	98,30	16.929,00	12.561,00	29.490,00	1,10 %
6.2	74165/002	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200	56,53	38,82	30,14	68,96	7.764,00	6.028,00	13.792,00	0,51 %
6.3	74165/001	SINAPI	TUBO PVC ESGOTO JS PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	100	43,45	31,05	21,95	53,00	3.105,00	2.195,00	5.300,00	0,20 %
6.4	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	300	5,81	0,99	6,09	7,08	297,00	1.827,00	2.124,00	0,08 %

Prefeitura Municipal de Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

6.5	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100	14,03	6,78	10,33	17,11	678,00	1.033,00	1.711,00	0,06 %
6.6	89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	100	17,54	7,31	14,08	21,39	731,00	1.408,00	2.139,00	0,08 %
6.7	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50	49,38	20,63	39,61	60,24	1.031,50	1.980,50	3.012,00	0,11 %
6.8	104328	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	50	69,64	21,90	63,06	84,96	1.095,00	3.153,00	4.248,00	0,16 %
6.9	102605	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	30	307,90	5,42	370,21	375,63	162,60	11.106,30	11.268,90	0,42 %
6.10	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50	118,96	11,44	133,69	145,13	572,00	6.684,50	7.256,50	0,27 %
6.11	103042	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50	34,17	5,68	36,00	41,68	284,00	1.800,00	2.084,00	0,08 %
6.12	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	13,79	3,01	13,81	16,82	602,00	2.762,00	3.364,00	0,13 %
6.13	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	200	13,73	5,45	11,30	16,75	1.090,00	2.260,00	3.350,00	0,12 %
6.14	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	50	70,53	9,84	76,20	86,04	492,00	3.810,00	4.302,00	0,16 %
7			Horas									52.847,00	1,97 %
7.1	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500	28,07	26,85	7,39	34,24	13.425,00	3.695,00	17.120,00	0,64 %
7.2	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	500	23,26	21,08	7,29	28,37	10.540,00	3.645,00	14.185,00	0,53 %
7.3	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	200	29,34	29,19	6,60	35,79	5.838,00	1.320,00	7.158,00	0,27 %
7.4	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	300	30,02	29,18	7,44	36,62	8.754,00	2.232,00	10.986,00	0,41 %
7.5	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	100	27,86	26,59	7,39	33,98	2.659,00	739,00	3.398,00	0,13 %
8			Trabalho em terra									17.134,50	0,64 %
8.1	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	50	96,88	25,08	93,11	118,19	1.254,00	4.655,50	5.909,50	0,22 %
8.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	100	92,01	83,38	28,87	112,25	8.338,00	2.887,00	11.225,00	0,42 %
9			Louças									55.916,80	2,08 %
9.1	86932	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	617,29	37,41	715,68	753,09	748,20	14.313,60	15.061,80	0,56 %
9.2	86903	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	386,19	56,52	414,63	471,15	1.130,40	8.292,60	9.423,00	0,35 %

Prefeitura Municipal de Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

9.3	86895	SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	400,59	71,78	416,93	488,71	1.435,60	8.338,60	9.774,20	0,36 %
9.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	330,12	33,36	369,38	402,74	667,20	7.387,60	8.054,80	0,30 %
9.5	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20	557,50	49,04	631,11	680,15	980,80	12.622,20	13.603,00	0,51 %
10			Esquadrias									398.433,70	14,82 %
10.1	90820	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	414,63	45,66	460,18	505,84	913,20	9.203,60	10.116,80	0,38 %
10.2	90821	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	421,99	50,36	464,46	514,82	1.007,20	9.289,20	10.296,40	0,38 %
10.3	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	450,99	55,06	495,14	550,20	1.101,20	9.902,80	11.004,00	0,41 %
10.4	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	551,26	59,76	612,77	672,53	1.195,20	12.255,40	13.450,60	0,50 %
10.5	91313	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	1.060,42	273,40	1.020,31	1.293,71	5.468,00	20.406,20	25.874,20	0,96 %
10.6	91314	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	1.110,01	286,96	1.067,25	1.354,21	5.739,20	21.345,00	27.084,20	1,01 %
10.7	91315	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	1.212,57	292,13	1.187,20	1.479,33	5.842,60	23.744,00	29.586,60	1,10 %
10.8	100665	SINAPI	JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE, CAIXA DO BATENTE/ MARCO 10 CM, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANAS E 2 FOLHAS GUILHOTINAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), COM GUARNIÇÃO/ ALIZAR E FERRAGENS, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E ESPUMA EXPANSIVA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	50	1.037,64	65,70	1.200,22	1.265,92	3.285,00	60.011,00	63.296,00	2,35 %

Prefeitura Municipal de Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

10.9	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	50	438,19	11,68	522,91	534,59	584,00	26.145,50	26.729,50	0,99 %
10.10	73984/002	SINAPI	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FL	m²	50	647,65	88,76	701,37	790,13	4.438,00	35.068,50	39.506,50	1,47 %
10.11	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	50	731,32	194,39	697,82	892,21	9.719,50	34.891,00	44.610,50	1,66 %
10.12	102163	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	50	323,23	34,35	359,99	394,34	1.717,50	17.999,50	19.717,00	0,73 %
10.13	102162	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	50	281,24	34,35	308,76	343,11	1.717,50	15.438,00	17.155,50	0,64 %
10.14	102156	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021	m²	50	206,06	17,29	234,10	251,39	864,50	11.705,00	12.569,50	0,47 %
10.15	100694	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	20	1.944,12	308,32	2.063,50	2.371,82	6.166,40	41.270,00	47.436,40	1,76 %
11			Forros									277.944,00	10,34 %
11.1	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²	1500	79,24	20,00	76,67	96,67	30.000,00	115.005,00	145.005,00	5,39 %
11.2	96113	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	m²	300	49,43	30,43	29,87	60,30	9.129,00	8.961,00	18.090,00	0,67 %
11.3	104756	SINAPI	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	500	168,14	52,89	152,24	205,13	26.445,00	76.120,00	102.565,00	3,81 %
11.4	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023	m²	100	100,69	23,91	98,93	122,84	2.391,00	9.893,00	12.284,00	0,46 %
12			Vedações									78.086,50	2,90 %
12.1	103361	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	100	81,72	44,68	55,01	99,69	4.468,00	5.501,00	9.969,00	0,37 %
12.2	96368	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	50	197,72	32,20	209,01	241,21	1.610,00	10.450,50	12.060,50	0,45 %
12.3	103354	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	100	88,27	53,26	54,42	107,68	5.326,00	5.442,00	10.768,00	0,40 %

Prefeitura Municipal de Mostardas
CNPJ: 88.000.922/0001-40

12.4	103362	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	100	98,02	50,13	69,45	119,58	5.013,00	6.945,00	11.958,00	0,44 %
12.5	103338	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	100	123,39	50,24	100,29	150,53	5.024,00	10.029,00	15.053,00	0,56 %
12.6	103340	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	100	149,82	57,01	125,77	182,78	5.701,00	12.577,00	18.278,00	0,68 %
13			Pisos									259.026,00	9,63 %
13.1	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	300	131,73	25,76	134,95	160,71	7.728,00	40.485,00	48.213,00	1,79 %
13.2	104597	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	300	134,26	27,37	136,42	163,79	8.211,00	40.926,00	49.137,00	1,83 %
13.3	104606	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	300	73,35	23,11	66,37	89,48	6.933,00	19.911,00	26.844,00	1,00 %
13.4	87269	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	300	66,60	23,61	57,64	81,25	7.083,00	17.292,00	24.375,00	0,91 %
13.5	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	500	9,18	2,65	8,54	11,19	1.325,00	4.270,00	5.595,00	0,21 %
13.6	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	500	12,60	2,99	12,38	15,37	1.495,00	6.190,00	7.685,00	0,29 %
13.7	104619	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. AF_02/2023	M	500	15,02	3,19	15,13	18,32	1.595,00	7.565,00	9.160,00	0,34 %
13.8	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	300	83,46	19,96	81,86	101,82	5.988,00	24.558,00	30.546,00	1,14 %
13.9	92402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	300	80,27	14,09	83,83	97,92	4.227,00	25.149,00	29.376,00	1,09 %
13.10	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	300	76,77	31,41	62,24	93,65	9.423,00	18.672,00	28.095,00	1,04 %
14			Acessibilidade									26.236,95	0,98 %
14.1	100863	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5	812,12	50,96	939,82	990,78	254,80	4.699,10	4.953,90	0,18 %
14.2	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5	899,76	50,96	1.046,74	1.097,70	254,80	5.233,70	5.488,50	0,20 %
14.3	100866	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	407,03	33,96	462,61	496,57	169,80	2.313,05	2.482,85	0,09 %

14.4	100867	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	435,93	33,96	497,87	531,83	169,80	2.489,35	2.659,15	0,10 %
14.5	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	455,16	33,96	521,33	555,29	169,80	2.606,65	2.776,45	0,10 %
14.6	100850	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	5	5,62	5,48	1,37	6,85	27,40	6,85	34,25	0,00 %
14.7	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	407,03	33,96	462,61	496,57	169,80	2.313,05	2.482,85	0,09 %
14.8	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	5	860,32	45,40	1.004,19	1.049,59	227,00	5.020,95	5.247,95	0,20 %
14.9	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	5	18,21	6,40	15,81	22,21	32,00	79,05	111,05	0,00 %

Totais -> 789.659,80 1.899.091,9 2.688.751,7
5 5

Total sem BDI 2.204.229,90
Total do BDI 484.521,85
Total Geral 2.688.751,75

Akauã Rotava
Setor de Engenharia