



Obra
Recapeamento Parcão

Bancos
SINAPI - 09/2025 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 07/2025 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
19,79%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Serviços Preliminares									8.303,73	4,30 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	2,44	512,36	64,94	548,81	613,75	158,45	1.339,10	1.497,55	0,78 %
1.2	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	20	23,55	10,69	17,52	28,21	213,80	350,40	564,20	0,29 %
1.3	73710	SINAPI	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTACAO	m³	6	166,49	5,65	193,78	199,43	33,90	1.162,68	1.196,58	0,62 %
1.4	105756	SINAPI	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	30	1,66	0,66	1,32	1,98	19,80	39,60	59,40	0,03 %
1.5	73859/002	SINAPI	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	210	1,78	1,56	0,57	2,13	327,60	119,70	447,30	0,23 %
1.6	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	1845	2,06	1,73	0,73	2,46	3.191,85	1.346,85	4.538,70	2,35 %
2			Recapeamento									160.076,94	82,97 %
2.1	105757	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	1845	1,45	0,63	1,10	1,73	1.162,35	2.029,50	3.191,85	1,65 %
2.2	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	56	2.202,31	46,06	2.592,08	2.638,14	2.579,36	145.156,48	147.735,84	76,57 %
2.3	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	3135	1,05	0,09	1,16	1,25	282,15	3.636,60	3.918,75	2,03 %
2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3X KM	1650	2,65	0,28	2,89	3,17	462,00	4.768,50	5.230,50	2,71 %
3			Demarcação de Faixas									8.943,00	4,64 %
3.1	102512	SINAPI	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	1100	6,79	2,49	5,64	8,13	2.739,00	6.204,00	8.943,00	4,64 %
4			Drenagem									15.610,80	8,09 %
4.1	102666	SINAPI	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	190	55,60	6,45	60,15	66,60	1.225,50	11.428,50	12.654,00	6,56 %

4.2	83447 SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	10	246,84	140,85	154,83	295,68	1.408,50	1.548,30	2.956,80	1,53 %
Totais ->									13.804,26	179.130,21	192.934,47	

Total sem BDI 161.114,65
Total do BDI 31.819,82
Total Geral 192.934,47

AKAUA SAMPAIO DA
FONSECA
ROTAVA:033765020
99

Assinado de forma digital por
AKAUA SAMPAIO DA FONSECA
ROTAVA:03376502099
Dados: 2025.11.17 10:15:52
-03'00'

Akauã Rotava
Setor de Engenharia