



Obra
Anexo Câmara de Vereadores

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Rio Grande
do Sul

B.D.I.
23,71%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de acordo com as
bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			DIVISÓRIAS									58.273,31	100,00 %
1.1	102448	SINAPI	DIVISORIA CEGA (N1) - PAINEL MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_10/2025	m²	118	191,69	105,10	132,03	237,13	12.401,80	15.579,54	27.981,34	48,02 %
1.2	102450	SINAPI	DIVISORIA (N2) - PAINEL/VIDRO - PAINEL C/ MSO/COMEIA E=35MM - PERFIS SIMPLES ACO GALVANIZADO PINTADO. AF_10/2025	m²	33,5	203,92	103,70	148,56	252,26	3.473,95	4.976,76	8.450,71	14,50 %
1.3	102246	SINAPI	PORTA/PAINEL CEGO PARA DIVISÓRIA (N1) - PAINEL CEGO MSO/COMEIA E=35MM, S/ BONECA, INCLUSO BATENTE, TESTEIRO, DOBRADIÇAS E FECHADURA. AF_10/2025	m²	22	247,67	178,22	128,17	306,39	3.920,84	2.819,74	6.740,58	11,57 %
1.4	96360	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m²	76	133,61	22,33	142,95	165,28	1.697,08	10.864,20	12.561,28	21,56 %
1.5	102182	SINAPI	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	UN	1	955,26	77,48	1.104,27	1.181,75	77,48	1.104,27	1.181,75	2,03 %
1.6	f226	Próprio	REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 - Cópia da SINAPI (102180)	m²	15	73,17	50,38	40,13	90,51	755,70	601,95	1.357,65	2,33 %
Totais ->										22.326,85	35.946,46	58.273,31	

Total sem BDI 47.106,65
Total do BDI 11.166,66
Total Geral 58.273,31



Documento assinado digitalmente
DIEGO VITORINO SILVA DA SILVA
Data: 09/03/2026 13:44:39-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

SEPLAN
Setor de Engenharia