



Obra
Muro V6 Tota Completo

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 08/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
23,74%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES									917,05	1,75 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	1,5	494,08	41,22	570,15	611,37	61,83	855,22	917,05	1,75 %
2			DEMOLIÇÃO									7.082,13	13,55 %
2.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	12	63,87	58,22	20,81	79,03	698,64	249,72	948,36	1,81 %
2.2	97626	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,5	641,91	585,09	209,20	794,29	2.047,82	732,20	2.780,01	5,32 %
2.3	104800	SINAPI	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	70	10,28	9,57	3,15	12,72	669,90	220,50	890,40	1,70 %
2.4	106122	SINAPI	REMOÇÃO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSAS E CERÂMICOS) POR DUTO DE ENTULHO E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025	m³	17	83,27	75,17	27,86	103,03	1.277,89	473,62	1.751,51	3,35 %
2.5	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	5	115,06	105,45	36,92	142,37	527,25	184,60	711,85	1,36 %
3			CONSTRUÇÃO									44.276,23	84,70 %
3.1	96533	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	42	89,46	49,00	61,69	110,69	2.058,00	2.590,98	4.648,98	8,89 %
3.2	104916	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	51	16,24	7,91	12,18	20,09	403,41	621,18	1.024,59	1,96 %
3.3	104918	SINAPI	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	120	13,49	4,21	12,48	16,69	505,20	1.497,60	2.002,80	3,83 %
3.4	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³	4,5	828,92	223,86	801,84	1.025,70	1.007,37	3.608,28	4.615,65	8,83 %
3.5	101176	SINAPI	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020	M	30	151,58	74,23	113,33	187,56	2.226,90	3.399,90	5.626,80	10,76 %

3.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	45	15,36	5,97	13,03	19,00	268,65	586,35	855,00	1,64 %
3.7	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	19	17,33	8,14	13,30	21,44	154,66	252,70	407,36	0,78 %
3.8	f232	Próprio	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO "T" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, COM 3 FIOS DE ARAME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 - Cópia da SINAPI (101199)	M	75	78,72	34,56	62,84	97,40	2.592,00	4.713,00	7.305,00	13,97 %
3.9	106469	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 8 X 8 CM, H = 2 M, COM REVESTIMENTO EM PVC. AF_12/2025	m²	75	36,69	3,95	41,45	45,40	296,25	3.108,75	3.405,00	6,51 %
3.10	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	45	46,37	15,10	42,27	57,37	679,50	1.902,15	2.581,65	4,94 %
3.11	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	80	84,58	35,18	69,47	104,65	2.814,40	5.557,60	8.372,00	16,02 %
3.12	180061	SBC	PINTURA VERNIZ POLIURETANO EM TIJOLOS APARENTES 1 DEMAO	m²	140	19,81	15,13	9,38	24,51	2.118,20	1.313,20	3.431,40	6,56 %
Totais ->										20.407,87	31.867,55	52.275,41	

Tipo de Licitação	Total sem BDI	42.249,30
Abertura da Licitação	Total do BDI	10.026,11
Número do Processo Licitatório	Total Geral	52.275,41

SEPLAN
Setor de Engenharia