

COMPOSIÇÕES GERAIS

1 LICENÇAS, TAXAS E REGISTROS								
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
CREA - RS	ART - CRE/RS - TAB. A - OBRAS OU SERVIÇOS CONTRATO ACIMA DE (R\$) 15.000,01	UN	1,00	R\$ 226,50	R\$ -	R\$ 226,50	R\$ -	
TOTAIS						R\$ 226,50	R\$ -	R\$ 226,50

2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M.								
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - I	4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBAROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,74	R\$ 7,43	R\$ -	R\$ 5,53	R\$ -	
SINAPI - I	4433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,41	R\$ 26,71	R\$ -	R\$ 11,02	R\$ -	
SINAPI - I	5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,11	R\$ 14,70	R\$ -	R\$ 1,63	R\$ -	
SINAPI - I	7356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	0,03	R\$ 33,26	R\$ -	R\$ 0,85	R\$ -	
SINAPI - I	10567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,55	R\$ 8,07	R\$ -	R\$ 4,44	R\$ -	
SINAPI - C	88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ -	R\$ 25,73	R\$ -	R\$ 3,86	
SINAPI - C	88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	R\$ -	R\$ 29,23	R\$ -	R\$ 4,38	
SINAPI - C	91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	0,00	R\$ -	R\$ 37,37	R\$ -	R\$ 0,15	
SINAPI - C	91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF. 08/2015	CHI	0,02	R\$ -	R\$ 35,85	R\$ -	R\$ 0,60	
SINAPI - C	99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF. 03/2024	UN	1,00	R\$ -	R\$ 2,19	R\$ -	R\$ 2,19	
TOTAIS						R\$ 23,47	R\$ 11,18	R\$ 34,65

3 LIMPEZA GERAL - BASE ORSE C 02450								
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - I	38400 VASSOURA 40 CM COM CABO	UN	0,05	R\$ 47,47	R\$ -	R\$ 2,37	R\$ -	
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ -	R\$ 24,83	R\$ -	R\$ 2,48	
TOTAIS						R\$ 2,37	R\$ 2,48	R\$ 4,86

4 ATERRO COM AREIA P/ ATERRO - (BASE COMP. 79482 SINAPI)								
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - I	368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	1,05	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ 52,50	R\$ -	
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,32	R\$ -	R\$ 24,83	R\$ -	R\$ 7,95	
TOTAIS						R\$ 52,50	R\$ 7,95	R\$ 60,45

5 CASCALHO - (BASE COMP. 75 SINAPI)								
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$ -	R\$ 24,83	R\$ -	R\$ 74,49	
ORSE	546 CASCALHO	M3	1,00	R\$ 54,33	R\$ -	R\$ 54,33	R\$ -	
TOTAIS						R\$ 54,33	R\$ 74,49	R\$ 128,82

6 CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO - (BASE COMP. 12189 ORSE)								
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ -	R\$ 24,83	R\$ -	R\$ 24,83	
SINAPI - C	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ -	R\$ 29,88	R\$ -	R\$ 11,95	
SINAPI - C	88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ -	R\$ 29,66	R\$ -	R\$ 17,80	
SINAPI - C	88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$ -	R\$ 34,82	R\$ -	R\$ 20,89	
ORSE C	1903 ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-1 (1:3) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	0,00	R\$ 443,89	R\$ -	R\$ 1,33	R\$ -	
SINAPI - I	10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	0,80	R\$ 59,98	R\$ -	R\$ 47,98	R\$ -	
SINAPI - I	21012 TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	5,63	R\$ 51,96	R\$ -	R\$ 292,53	R\$ -	
TOTAIS						R\$ 341,85	R\$ 75,47	R\$ 417,32

7 REMOÇÃO DE FECHADURA - (BASE COMP. 4859 ORSE)								
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88261 CARPinteIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	R\$ -	R\$ 27,94	R\$ -	R\$ 21,43	
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	R\$ 1,00	R\$ 24,83	R\$ -	R\$ 9,53	
TOTAIS						R\$ -	R\$ 30,96	R\$ 30,96

8 LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLLUNA SUSPensa, COR BRANCA, INCLUSIVE SIFÃO, VALVULA, ENGATES CROMADOS E TORNEIRA CROMADA PARA LAVATORIO, COM TEMPORIZADOR DE TEMPO E FECHAMENTO AUTOMÁTICO TORNEIRA - (BASE COMP. 170131 IOPEs E 86943 SINAPI)								
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,55	R\$ -	R\$ 25,72	R\$ -	R\$ 65,59	
SINAPI - C	88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,55	R\$ -	R\$ 29,90	R\$ -	R\$ 76,25	
IOPEs-I	26549 BUCHA PLASTICA 8MM	UN	2,00	R\$ 0,10	R\$ -	R\$ 0,20	R\$ -	
IOPEs-I	26550 PARAFUSO CROMADO P/ FIXAÇÃO SANITARIOS	UN	2,00	R\$ 8,41	R\$ -	R\$ 16,82	R\$ -	
IOPEs-I	64002 VALVULA DE SAÍDA PARA LAVATÓRIO CROMADA 1"	UN	1,00	R\$ 44,32	R\$ -	R\$ 44,32	R\$ -	
IOPEs-I	64506 SIFÃO METAL CROMADO P/ LAVATÓRIO 1" X 1 1/1"	UN	1,00	R\$ 130,00	R\$ -	R\$ 130,00	R\$ -	
SINAPI - I	10429 LAVATORIO DE LOUCA COLORIDA, SUSPENSO (SEM COLLUNA), DIMENSÕES *40 X 30* CM (L X C)	UN	1,00	R\$ 206,42	R\$ -	R\$ 206,42	R\$ -	
SINAPI - I	36796 TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA	UN	1,00	R\$ 299,75	R\$ -	R\$ 299,75	R\$ -	
IOPEs-I	69506 ENGATES CROMADOS	UN	1,00	R\$ 17,56	R\$ -	R\$ 17,56	R\$ -	
IOPEs-I	69512 FITA DE VEDAÇÃO 18MM X 50M	M	1,12	R\$ 0,19	R\$ -	R\$ 0,21	R\$ -	
TOTAIS						R\$ 715,28	R\$ 141,83	R\$ 857,11

9 APLICAÇÃO DE FUNDO FOSFATIZANTE(P/ AÇO GALVANIZADO) - (BASE COMP. 2337 ORSE)								
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,10	R\$ -	R\$ 24,83	R\$ -	R\$ 2,48	
SINAPI - C	88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20	R\$ -	R\$ 31,59	R\$ -	R\$ 6,32	
ORSE	1031 FUNDO FOSFATIZANTE (P/ GALVANIZADO)	L	0,12	R\$ 31,00	R\$ -	R\$ 3,72	R\$ -	
TOTAIS						R\$ 3,72	R\$ 8,80	R\$ 12,52

10 PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO 100X100CM INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA - (BASE COMP. SETOP CIM 075)								
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL
		Unidade	Coeficiente	Material	M.O.	Material	M.O.	
SINAPI - C	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	R\$ -	R\$ 29,88	R\$ -	R\$ 19,05	
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	R\$ -	R\$ 24,83	R\$ -	R\$ 11,88	

MATED-I	12232	JUNTA PLÁSTICA PARA PISO - PERFIL "T" (LARGURA: 3MM/ALTURA 17MM)	M	1,95	R\$	0,70	R\$	1,37	R\$	-
MATED-I	11258	CIMENTO PORTLAND CP-II-E-32 (RESISTÊNCIA: 32,00 MPA)	KG	2,00	R\$	0,54	R\$	1,08	R\$	-
MATED-I	48302	ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO	M2	0,03	R\$	425,93	R\$	11,20	R\$	-
TOTAIS							R\$	13,65	R\$	30,93
									R\$	44,58

11 CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_07/2021- (BASE COMP. 90934 SINAPI)										
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL		
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.			
SINAPI - C	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,48	R\$	-	R\$	29,88	R\$	-	R\$ 223,50
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,74	R\$	-	R\$	24,83	R\$	-	R\$ 92,86
SINAPI - C	87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	1,00	R\$	1,00	R\$	2.253,24	R\$	1,00	R\$ 2.253,24
TOTAIS							R\$	1,00	R\$	2.569,61
									R\$	2.570,61

12 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - (BASE COMP. 040IOPE5)										
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL		
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.			
SINAPI - C	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	R\$	-	R\$	29,88	R\$	-	R\$ 25,78
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	R\$	-	R\$	24,83	R\$	-	R\$ 10,71
MATED - I	12352 ARGAMASSA COLANTE (TIPO AC-III)	KG	0,80	R\$	1,29	R\$	-	R\$	1,03	R\$ -
SINAPI - I	38135 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	1,05	R\$	84,11	R\$	-	R\$	88,32	R\$ -
TOTAIS							R\$	89,35	R\$	36,49
									R\$	125,84

13 PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (25X25CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,										
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL		
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.			
SINAPI - C	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,86	R\$	-	R\$	29,88	R\$	-	R\$ 25,78
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,43	R\$	-	R\$	24,83	R\$	-	R\$ 10,71
MATED	12352 ARGAMASSA COLANTE (TIPO AC-III)	KG	0,80	R\$	1,29	R\$	-	R\$	1,03	R\$ -
SINAPI - I	38135 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	1,05	R\$	84,11	R\$	-	R\$	88,32	R\$ -
TOTAIS							R\$	89,35	R\$	36,49
									R\$	125,84

14 RAMPA PARA PCD EM CIMENTADO ALISADO INCLUSIVE LASTRO - (BASE COMP. 171256 ORSE)										
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL		
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.			
SINAPI - C	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,53	R\$	-	R\$	29,88	R\$	-	R\$ 45,63
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$	-	R\$	24,83	R\$	-	R\$ 49,68
SBC-I	50 CIMENTO PORTLAND CP III 32KS NBR 11578	KG	39,43	R\$	0,64	R\$	-	R\$	25,24	R\$ -
SBC-I	100 AREIA GROSSA LAVADA	M3	0,10	R\$	60,00	R\$	-	R\$	5,88	R\$ -
SBC-I	200 PEDRA BRITADA #1 E 2	M3	0,08	R\$	49,20	R\$	-	R\$	3,94	R\$ -
TOTAIS							R\$	35,05	R\$	95,31
									R\$	130,36

15 PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILLE DIMENSÃO DE 21X10CM - (BASE COMP. 202337 e 200589 SBC)										
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL		
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.			
SINAPI - C	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$	-	R\$	29,88	R\$	-	R\$ 5,80
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$	-	R\$	24,83	R\$	-	R\$ 4,82
SBC - I	25828 ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO AÍ INOX 20x8cm - PARA PORTAS	UN	1,00	R\$	34,90	R\$	-	R\$	34,90	R\$ -
SBC - I	49181 COLA CASCOLA 400 gramas 2,8kg/m2	UN	0,13	R\$	27,98	R\$	-	R\$	3,64	R\$ -
TOTAIS							R\$	38,54	R\$	10,61
									R\$	49,15

16 PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILLE DIMENSÃO DE 30X20CM - (BASE COMP. 202337 e 200589 SBC)										
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL		
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.			
SINAPI - C	88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$	-	R\$	29,88	R\$	-	R\$ 5,80
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19	R\$	-	R\$	24,83	R\$	-	R\$ 4,82
SBC - I	25828 ACESSIBILIDADE - PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO AÍ INOX 20x8cm - PARA PORTAS	UN	1,50	R\$	34,90	R\$	-	R\$	52,35	R\$ -
SBC - I	49181 COLA CASCOLA 400 gramas 2,8kg/m2	UN	0,13	R\$	27,98	R\$	-	R\$	3,64	R\$ -
TOTAIS							R\$	55,99	R\$	10,61
									R\$	66,60

17 LIMPEZA FINAL DA OBRA - (BASE COMP. SINAPI)										
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL		
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.			
SINAPI - I	3 ACIDO MURIATICO, DILUIÇÃO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	L	0,05	R\$	3,95	R\$	-	R\$	0,20	R\$ -
SINAPI - C	88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,14	R\$	-	R\$	24,83	R\$	-	R\$ 3,48
TOTAIS							R\$	0,20	R\$	3,48
									R\$	3,67

18 KIT DE PORTA PCD DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, BARRAS DE APOIO										
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL		
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.			
SINAPI - C	90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R\$	-	R\$	557,86	R\$	-	R\$ 557,86
SINAPI - C	90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R\$	-	R\$	461,12	R\$	-	R\$ 461,12
SINAPI - C	90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R\$	-	R\$	230,96	R\$	-	R\$ 230,96
SINAPI - C	100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,00	R\$	-	R\$	15,44	R\$	-	R\$ 154,40
SINAPI - I	36204 BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	R\$	261,32	R\$	-	R\$	522,64	R\$ -
SINAPI - I	12759 CHAPA AÇO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), ACABAMENTO NUMERO 1 (LAMINADO A QUENTE, FOSCO)	M2	0,32	R\$	1.042,80	R\$	-	R\$	333,70	R\$ -
TOTAIS							R\$	856,34	R\$	1.404,34
									R\$	2.260,68

19 PORTADE MADEIRA MACIÇA, PADRÃO MÉDIO, 110X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇA, FECHADURA, MARCO E ACESSÓRIOS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (BASE COMP. SINAPI 90844)										
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL		
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.			
SINAPI - C	90806 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,50	R\$	-	R\$	557,86	R\$	-	R\$ 836,79
SINAPI - C	90825 PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 4,0CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,50	R\$	-	R\$	874,61	R\$	-	R\$ 1.311,92
SINAPI - C	90830 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	R\$	-	R\$	230,96	R\$	-	R\$ 230,96
SINAPI - C	100659 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M	10,00	R\$	-	R\$	15,44	R\$	-	R\$ 154,40
TOTAIS							R\$	-	R\$	2.534,07
									R\$	2.534,07

20 FECHADURA COM MAÇANETA DO TIPO ALAVANCA, ROSETA, TESTA E CONTRA TESTA EM EM AÇO INOXÁVEL, CILINDRO EM LATÃO MACIÇO, REF. 882-90 E, SIMILAR OU SUPERIOR - (BASE COMP. 12632 ORSE)										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTALS		TOTAL	
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.		
SINAPI - C	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,77	R\$	-	R\$ 27,94	R\$ -	R\$ 21,43	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,38	R\$	-	R\$ 24,83	R\$ -	R\$ 9,53	
SINAPI - I	3093	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	CJ	1,00	R\$	163,27	R\$ -	R\$ 163,27	R\$ -	
TOTAIS								R\$ 163,27	R\$ 30,96	R\$ 194,23

21		RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA FIXAÇÃO (BASE COMP. SINAPI 100869)											
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO			SUBTOTALS		TOTAL			
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.					
SINAPI - C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,90	R\$	-	R\$	29,90	R\$	-	R\$	56,72	
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,60	R\$	-	R\$	24,83	R\$	-	R\$	14,84	
SINAPI - I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5-8	UN	6,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
TOTAIS								R\$	-	R\$	71,56	R\$	71,56

22		DEMOLICAO PISOS CIMENTADOS INCLUSIVE SUB-BASE (BASE COMP. SBC 20025)									
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTALS		TOTAL	
				Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.		
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,39	R\$ -	R\$ 24,83	R\$ -	R\$ 9,63		
		TOTAIS						R\$ -	R\$ 9,63	R\$ 9,63	

23		REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA EM CAMINHAO (BASE COMP. SBC 23716)										
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTALS		TOTAL			
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.				
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,59	R\$	-	R\$	24.83	R\$	-	R\$	163.68
TOTAIS									R\$	-	R\$	163.68
									R\$			163.68

24 PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL OU ALERTA DE BORRACHA PRETO INSTALADO SOBRE PISO, COM COLA A BASE DE BORRACHA (BASE COMP. SINAPI 101094 + AGETOP 221120)										
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTALS		TOTAL		
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.			
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,44	R\$ -	R\$ 22,79	R\$ -	R\$ 9,96		
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 4,11		
SINAPI - I	38181	PISO TÁTIL, ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA	M2	0,25	R\$ 210,51	R\$ -	R\$ 52,63	R\$ -		
AGETOP	1243	COLA FÓRMICA (1L=0,83KG)	L	0,14	R\$ 25,54	R\$ -	R\$ 3,58	R\$ -		
TOTAIS						R\$ 56,20	R\$ 14,07	R\$ 70,27		

25		RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO E DUAS CUBAS, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA. (BASE COMP. ORSE 10097, SBC 023858)									
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTALS			TOTAL	
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.			
ORSE - I	1906	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4(1-5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	0,02	R\$ 349,20	R\$ -	R\$ 6,11	R\$ -			
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ -	R\$ 22,79	R\$ -	R\$ 9,12			
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 18,84			
SINAPI - C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,44	R\$ -	R\$ 22,36	R\$ -	R\$ 76,92			
TOTAIS							R\$ 6,11	R\$ 104,87	R\$ 110,99		

26		RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BANCADA DE GRANITO E UMA CUBA, INCLUSO MATERIAL E MÃO DE OBRA. (BASE COMP. ORSE 10097, SBC 023858)									
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTALS			TOTAL	
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.			
ORSE - I	1906	ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-4(1:5) - 1 SACO CIMENTO 50KG / 5 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M - CONFECCÃO MECÂNICA E TRANSPORTE	M3	0,02	R\$ 349,20	R\$ -	R\$ 6,11	R\$ -			
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	R\$ -	R\$ 22,79	R\$ -	R\$ 9,12			
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	R\$ -	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ 18,84			
SINAPI - C	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,72	R\$ -	R\$ 22,36	R\$ -	R\$ 38,46			
TOTAIS							R\$ 6,11	R\$ 66,42	R\$ 72,53		

27		GUICHÊ DE ATENDIMENTO EM ALUMÍNIO (2 FOLHAS DE CORRER) COM VIDRO TRANSLÚCIDO 4MM E BALCÃO DE ATENDIMENTO EM MADEIRA (INCLUSO BATENTES, VIDRO, CONTRA E FECHADURAS (BASE COMP. SINAPI 94570, 36888 E AGETOP 240104)													
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTALS		TOTAL							
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.								
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,91	R\$	-	R\$	29,88	R\$	-	R\$	27,20		
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	0,45	R\$	-	R\$	24,83	R\$	-	R\$	11,28		
SINAPI - C	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	6,76	R\$	-	R\$	29,23			R\$	197,71		
SINAPI - C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,25			R\$	29,66			R\$	37,08		
SINAPI - I	4377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM		UN	16,14	R\$	-	R\$	-	R\$	-				
SINAPI - I	36896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM. COM VIDRO 4 MM. SEM GUARNICAO		UN	1,46	R\$	456,43	R\$	-	R\$	667,12	R\$	-		
SINAPI - I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G GUARNICAO / MOLDURA / ARREIMATE DE		UN	1,09	R\$	23,96			R\$	26,19				
SINAPI - I	36888	ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE		M	5,86	R\$	33,47			R\$	196,13				
SINAPI - I	6182	TABUA DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *20 X 2* CM		M2	0,48	R\$	471,67			R\$	226,40				
SINAPI - I	10478	VERNIZ A BASE RESINA ALQUIDICA COM POLIURETANO PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO		L	1,48	R\$	47,14			R\$	69,77				
TOTAIS										R\$	1.115,85	R\$	273,26	R\$	1.389,11

28		SERVIÇO DE RETIRADA DE GUICHÊ EXISTENTE (BASE CAERN 1220030 - MO)												
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTALS		TOTAL					
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.						
SINAPI - C	88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,00	R\$	-	R\$	25,93	R\$	-	R\$	51,86		
SINAPI - C	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$	-	R\$	29,13	R\$	-	R\$	87,39		
TOTAIS									R\$	-	R\$	139,25	R\$	139,25

29 PORTÃO EM TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4mm E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO, MOLDURA, SISTEMA DE FIXAÇÃO NO MURO, FERRAGENS E CORREDOIAS (BASE COMP. ORSE 11532)									
FONTE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTALS		TOTAL	
		Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.		
SINAPI - C	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	3,50	R\$ -	R\$ 29,66	R\$ -	R\$ 103,81
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	5,00	R\$ -	R\$ 24,83	R\$ -	R\$ 124,15
SINAPI - C	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,50	R\$ -	R\$ 34,82	R\$ -	R\$ 87,05
ORSE - I	258	Barra chata de ferro 2" x 1/4" (2,53 kg/m)		M	7,40	R\$ 22,74	R\$ -	R\$ 168,28	R\$ -

ORSE - I	4370	Perfil Aço, Cantoneira abas iguais - 2 1/2" x 3/16" (4,57 kg/m)	KG	13,71	R\$	9,34	R\$	-	R\$	128,05	R\$	-		
SBC - I	62637	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 3,4mm (10 BWG), MALHA 5x5cm H = 2m	M2	3,42	R\$	60,56	R\$	-	R\$	207,12	R\$	-		
SINAPI-I	10997	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	3,37	R\$	59,98	R\$	-	R\$	202,13	R\$	-		
SINAPI-I	11948	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	UN	9,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
TOTAIS									R\$	705,58	R\$	315,01	R\$	1.020,59

30		GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA, INCLUSIVE CHUMBAMENTO (BASE COMP. IOPES 071105)												
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL					
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.						
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$	-	R\$	22,79	R\$	-	R\$	68,37		
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00	R\$	-	R\$	18,84	R\$	-	R\$	56,52		
IOPES-I	20503	AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	0,01	R\$	74,67			R\$	0,71	R\$	-		
IOPES-I	20505	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	0,56	R\$	0,80			R\$	0,45	R\$	-		
IOPES-I	20508	CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	2,85	R\$	0,45			R\$	1,28	R\$	-		
IOPES-I	28125	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1" (LABOR)	M	11,37	R\$	9,22			R\$	104,86	R\$	-		
IOPES-I	70276	BARRA CHATA DE FERRO ASTM A-36 1/4" X 1.1/4" (LABOR)	M	3,91	R\$	11,93			R\$	46,67	R\$	-		
IOPES-I	79375	GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA (LABOR)	KG	20,62	R\$	2,27			R\$	46,82	R\$	-		
TOTAIS									R\$	200,79	R\$	124,89	R\$	325,68

31		EXECUÇÃO DE GUIA DE BALIZAMENTO (CONTENÇÃO LATERAL) DE RAMPAS E SUPERFÍCIES INCLINADAS, EM TUILO MACIÇO COM ALTURA DE 15CM ACIMA DO NÍVEL DO PISO ACABADO E MÉDIA DE 25 CM A BAIXO DO NÍVEL ACABADO DE RAMPAS E SUPERFÍCIES INCLINADAS. INCLUSO, EXECUÇÃO DE ALVENARIA, CHAPISCO, REBOCO E ACABAMENTO. MATERIAL E MÃO DE OBRA (BASE COMP. SINAPI 101159, 87894 E 87545)											
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL				
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.					
SINAPI - C	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,010	R\$	-	R\$ 632,01	R\$	-	R\$ 6,32			
SINAPI - C	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,407	R\$	-	R\$ 29,88	R\$	-	R\$ 12,15			
SINAPI - C	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,846	R\$	-	R\$ 24,83	R\$	-	R\$ 21,00			
SINAPI - C	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,00147	R\$	-	R\$ 643,37	R\$	-	R\$ 0,95			
SINAPI - C	87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2019	M3	0,00746	R\$	-	R\$ 632,01	R\$	-	R\$ 4,71			
SINAPI-I	7258	TUILO CERAMICO MACIÇO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	26,00	R\$	0,63	R\$	-	R\$ 16,38	R\$ -			
TOTAIS								R\$	16,38	R\$ 45,13	R\$ 61,51		

36		CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES, 1,5 MM², PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ADAPTADO SINAPI 91925)												
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS			TOTAL				
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.						
SINAPI - C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$	-	R\$	26,69	R\$	-	R\$	0,64		
SINAPI - C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,02	R\$	-	R\$	31,99	R\$	-	R\$	0,76		
SINAPI - I	39257	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2	M	1,19	R\$	6,55			R\$	7,79	R\$	-		
SINAPI - I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	R\$	6,41	R\$	-	R\$	0,05	R\$	-		
TOTAIS									R\$	7,84	R\$	1,40	R\$	9,24

37		CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES, 2,5 MM², PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ADAPTADO 91926)												
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL					
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.						
SINAPI - C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$	-	R\$	26,69	R\$	-	R\$	0,80		
SINAPI - C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	R\$	-	R\$	31,99	R\$	-	R\$	0,95		
SINAPI - I	39258	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2	M	1,19	R\$	9,87			R\$	11,74	R\$	-		
SINAPI - I	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	0,01	R\$	6,41	R\$	-	R\$	0,05	R\$	-		
TOTAIS									R\$	11,79	R\$	1,75	R\$	13,54

38		FAROL DE EMERGÊNCIA, TIPO BLOCO 55W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÕES. (ADAPTADO SINAPI 97599)												
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL					
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.						
SINAPI - C	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	R\$	-	R\$	26,69	R\$	-	R\$	1,99		
SINAPI - C	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18	R\$	-	R\$	31,99	R\$	-	R\$	5,74		
Mercado		FAROL EMERGENCIA DUPLO 55W-H3-12V	UN	1,00	R\$	170,00			R\$	170,00	R\$	-		
TOTAIS									R\$	170,00	R\$	7,73	R\$	177,73

39		ACIONADOR MANUAL DE ALARME CONTRA INCENDIO (SBC 58003 05/22)											
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS		TOTAL				
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.					
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	R\$	-	R\$	26,69	R\$	-	R\$	17,50	
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,66	R\$	-	R\$	31,99	R\$	-	R\$	20,98	
SBC	5776	ACIONADOR MANUAL PARA AVISO DE EMERGENCIA 420 INTELBRAS	UN	1,00	R\$	53,39			R\$	53,39	R\$	-	
TOTAIS								R\$	53,39	R\$	38,48	R\$	91,87

40		TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, 175KG (SBC 127245 05/22)										
FONTE		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	ÍNDICE		CUSTO UNITÁRIO		SUBTOTAIS			TOTAL		
			Unidade	Coefficiente	Material	M.O.	Material	M.O.				
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,94	R\$	-	R\$ 29,88	R\$	-	R\$ 57,99		
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,99	R\$	-	R\$ 24,83	R\$	-	R\$ 173,56		
SBC	5776	TAMPAO DE FERRO CIRCULAR DT 500 COM TRAVA 600mm	UN	1,00	R\$	653,90		R\$	653,90	R\$ -		
TOTAIS								R\$	653,90	R\$ 231,55	R\$ 885,45	