Pilares metálicos
com embasamento em troncos
prismáticos de concreto

VIGA BALDRAME

Executar calçada em concreto com espessura de 10cm, com acabamento superficial alisado de acordo com nível e dimenões do projeto, sobre lastro de brita de 5cm.

LEGENDAS

A Demolir

A Construir

A Manter

REQUALIFICAÇÃO DE PISO:

CONCRETO MOLDADO IN LOCO
Espessura: 10cm executado
sobre lastro de brita de 5cm

PISO EM CIMENTO QUEIMADO ESP. 2CM
Executado sobre superficie preparada
após retirada de piso cerâmico existente

Observações:
As calçadas existentes onde indicado no projeto, deverão ser demolidas de forma a oferecer condições da construção a nova calçada nos níveis estabelecidos em projeto;

De forma análoga, os pisos e revestimentos existentes nos locais de intervenção, deverão ser retirados para oferecer base para as intervenções;

A locação e instalação dos pisos podotáteis se encontra na planta de locação de pisos e detalhamento de rampas e calçadas;

Os trinques de todas as portas, deverão ser retirados e instaladas maçanetas novas de acordo com padrão estabelecido em memorial descritivo;

O detalhamento do Banheiro Acessível, encontrase representado em detalhamentos;

Na área de intervenção do Banheiro Adaptado, deverão ser retirados os pisos cerâmicos equipamentos sanitários e a posterior instalação de equipamentos adaptáveis.

SECRETARIA
A=15,09m²

PROFESSORES
A=15,17m²

BIBLIOTECA
A=19,75m²

DEPÓSITO

SANITÁRIO

CIRCULAÇÃO
A=27,47m²

REFEITÓRIO
A=30,99m²

SALA DE AULA
A=37,68m²

SALA DE AULA
A=36,00m²

SALA DE AULA
A=36,00m²

SALA DE AULA
A=36,00m²

Instalar porta de madeira maciça 0,90x2,10m

Retirar piso cerâmico existente e instalar piso de porcelanato

Demolir Rampa e retirar piso emborrachado existente

Executar rampa conforme dimensões e inclinação do projeto

Rampa i= 8%

Instalar corrimão dos lados da rampa a ser executada

Porta de madeira a ser retirada (dim. 1,20x2,10m)

Vão em alvenaria e ser executado chapiscado, rebocado e pintado

Demolir e retirar piso cerâmico existente e executar piso de cimento queimado

Executar calçada (superficie inclinada) em concreto com espessura de 10cm, com acabamento superficial alisado de acordo com nivel e dimenões do projeto, sobre lastro de brita de 5cm.
Obs.: A calçada de concreto existente neste local, deverá ser demolida de forma a oferecer condições da construção a nova calçada nos niveis estabelecidos em projeto.

ACESSO PRINCIPAL

PLANTA BAIXA INTERVENÇÕES
esc 1:50

Abrir vão em alvenaria e instalar janela de aluminio dim. 60x60/150cm

Retirar janela (120x140) e fechar vão com alvenaria,chapiscada, rebocada e pintada

VER DET.

Instalar Vaso Sanitário

Instalar barras de apoio

Executar alvenaria chapiscada, rebocada e pintada até o teto

Instalar pia sem coluna, com barras de apoio laterais

Instalar porta 80x210

Instalar porta 80x210

Alvenaria a ser demolida

Porta de madeira e tela a serem retiradas 80x210cm

Planta Baixa
esc 1:25

DETALHAMENTO
PORTA 90x210 externa

Porta em madeira maciça

Pintura esmalte

Maçaneta H: 1.00m

Nivel do Piso Acabado

Vista Frontal Externa
esc 1:25

Vista externa

P1 - 90x210

Vista interna

Planta Baixa
esc 1:25

DETALHAMENTO
PORTA 80x210 INTERNA

Porta em madeira semi oca

Pintura esmalte

Maçaneta H: 1.00m

Nivel do Piso Acabado

Vista Frontal Externa
esc 1:25

Vista externa

P3 - 80x210

Vista interna

Planta Baixa
esc 1:25

LEGENDAS
PISOS:
① CERÂMICO

PAREDES:
⚠ REVESTIMENTO CERÂMICO

TETOS:
1 FORRO PVC

LIXEIRA

.WC PNE
A=3,45m²

VISTA 03

VISTA 01

VISTA 02

Ponto de drenagem

Planta Baixa
esc 1:25

Planta Layout
esc 1:25

Porta em madeira semi oca

Placa informativa

Pintura Esmate Sintético

Puxador Horizontal

Maçaneta H: 1.00m

MULHER/HOMEM

Informação tátil

Revestimento Anti-impacto Chapa de metálica e: 4mm

Nivel do Piso Acabado

Vista Frontal Externa
esc 1:25

Vista externa

80x210

Vista interna

Informação tátil

Planta Baixa
esc 1:25

Dispenser para papel hidgênico rolo

Barra de apoio

Bacia sanitária H:44cm

VISTA 02
esc 1:25

VISTA 02
esc 1:25

Dispenser para papel hidgênico rolo

Torneira com temporizador

Lavatório com coluna suspensa

Bacia sanitária H=44cm

VISTA 03
esc 1:25

REVISÃO	DATA	NATUREZA DA REVISÃO	TE	ELAB.	VERIF.	APROV.
00	20/02/2022	Emissão Inicial Para Aprovação	B	A	LLW	RMF

TE TIPO DE EMISSÃO:
A-PRELIMINAR · B-P/ APROVAÇÃO · C-CONHECIMENTO · D-P/ CONSTRUÇÃO · E-COTAÇÃO · H-P/ DETALHAMENTO · K-APROVADO · P-CANCELADO · Q-EMISSÃO FINAL · R-OUTROS · S-P/ COMENTÁRIOS

arquitetura & engenharia
Av. Silva Paes, 265A - Cep: 96.200.340
Centro - Rio Grande - RS - (53) 3204-0888
e-mail: contato@dms-rs.com.br - http://www.dms-rs.com.br

PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE
PLANTA DE INTERVENÇÕES E DETALHAMENTO BANHEIRO PNE

EMF Ruy Miguel Collares Victorino
Rua Pierre Zacca, nº1470

MUNICÍPIO DE MOSTARDAS
CNPJ: 88.000.922/0001-40

Responsável Técnico do Projeto:
Lenon Lopes Westphal - Eng. Civil CREA/RS 205.087

Equipe técnica:
Arq. e Urbanista Marina Norenberg
Eng. Civil Daniel Gautério G. da Silva
Eng. Civil Rodrigo Marques de Freitas
Acad. Eng. Civil Helena Almeida

Escala: Indicada
Desenho: ARQ
Folha: 01/03
Data: 20/01/2022
Arquivo digital: Clientes\2021\15\06_Mostardas_Projeto Executivo